

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe				
0 TRABAJOS PREVIOS									
0,1	Ud	Trabajos de replanteo, búsqueda de infraestructuras existentes, catas para descubrir servicios y elementos singulares en cualquier tipo de terreno y profundidad y trabajos similares, según indicaciones de la Dirección Facultativa.							
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
			1,00				1,000		
					TOTAL	1,000	6.000,00 .-	6.000,00 .-
							TOTAL CAPÍTULO		6.000,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe		
1		DEMOLICIONES Y DESBROCES					
1,1	M2.	Alcantarillado.Demolición de cualquier tipo de pavimento de hormigón, asfalto, adoquín, panot, piedra o similar y solera de espesor hasta 15 cm, incluyendo la carga y transporte a vertedero autorizado					
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1		374,00	0,60		224,400
		gorrio		70,00	0,60		42,000
		corb mari		270,00	0,60		162,000
		gavina		270,00	0,60		162,000
		falcó		514,00	0,60		0,000
		TOTAL					590,400
							4,30 .-
							2.538,72 .-
1,2	M2.	Agua potable y regenerada. Demolición de cualquier tipo de pavimento de hormigón, asfalto, adoquín, panot, piedra o similar y solera de espesor hasta 15 cm, incluyendo la carga y transporte a vertedero autorizado					
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1		311,00	0,50		155,500
		gorrio		70,00	0,50		35,000
		corb mari		275,00	0,50		137,500
		gavina		250,00	0,50		125,000
		falcó		676,00	0,50		0,000
		TOTAL					453,000
							4,30 .-
							1.947,90 .-
1,3	M2.	Pluviales.Demolición de cualquier tipo de pavimento de hormigón, asfalto, adoquín, panot, piedra o similar y solera de espesor hasta 15 cm, incluyendo la carga y transporte a vertedero autorizado					
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1		374,00	0,60		224,400
		gorrio		70,00	0,60		42,000
		corb mari		270,00	0,60		162,000
		gavina		270,00	0,60		162,000
		falcó		0,00	0,60		0,000
		TOTAL					590,400
							4,30 .-
							2.538,72 .-
1,4	M2.	Alumbrado público.Demolición de cualquier tipo de pavimento de hormigón, asfalto, adoquín, panot, piedra o similar y solera de espesor hasta 15 cm, incluyendo la carga y transporte a vertedero autorizado					
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		L2-1		209,00	0,50		104,500
		L2-2		440,00	0,50		220,000
		L2-3		498,00	0,50		249,000
		TOTAL					573,500
							4,30 .-
							2.466,05 .-
1,5	M2.	Zonas Verdes.Desbroce y limpieza de las zonas verdes, señaladas en los planos, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión. Se incluye la retirada y poda de cualquier elemento vegetal y arbóreo para el correcto acceso a las zonas a desbrozar, todo					
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		passatge vianants 1		350,00			350,000
		passatge vianants 2		350,00			350,000
		passatge vianants 3		260,00			260,000
		TOTAL					960,000
							4,30 .-
							4.128,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe		
1,6	M2.	Aceras.Demolicion de pavimento de acera existente, incluyendo carga y transporte a vertedero, todo segun indicaciones de la Dirección Facultativa.					
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	967,00				967,000
		gorrio	246,00				246,000
		corb mari	432,00				432,000
		gavina	440,00				440,000
		falcó	0,00				0,000
		TOTAL					2085,000
							4,30 .-
							8.965,50 .-
1,7	MI	Bordillo. Arranque y acopio de bordillo existente, todo segun indicaciones de la Dirección Facultativa.					
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	1,00	242,00			242,000
		gorrio	2,00	125,00			250,000
		corb mari	1,00	290,00			290,000
		gavina	2,00	220,00			440,000
		falcó	1,00	0,00			0,000
		TOTAL					1222,000
							2,24 .-
							2.737,28 .-
1,8	MI	Telecomunicaciones.Demolición de cualquier tipo de pavimento de hormigón, asfalto, adoquín, panot, piedra o similar y solera de espesor hasta 15 cm, incluyendo la carga y transporte a vertedero					
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	1,00	242,00	0,50		121,000
		gorrio	2,00	125,00	0,50		125,000
		corb mari	1,00	290,00	0,50		145,000
		gavina	2,00	220,00	0,50		220,000
		falcó	1,00	0,00	0,50		0,000
		TOTAL					611,000
							4,30 .-
							2.627,30 .-
1,9	Ud	Partida alzada a justificar, para gestión de los residuos generados en la obra segun PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D'ÚS" BOIB 141. 23/11/2002 .					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
			1,00				1,000
		TOTAL					1,000
							15.000,00 .-
							15.000,00 .-
							TOTAL CAPÍTULO
							42.949,47 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
2 ALCANTARILLADO					

2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2,1,1 M3. Excavación mecánica o manual a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para la formación de zanjas, pozos de registro e imbornales, incluyendo el achique de aguas, retoque manual, carga, transporte, canon y tasas a vertedero autorizado

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1		374,00	0,60	1,20	269,280		
gorrio		70,00	0,60	1,20	50,400		
corb mari		270,00	0,60	1,20	194,400		
gavina		270,00	0,60	1,20	194,400		
falcó		514,00	0,60	1,20	185,040		
TOTAL					893,520	11,36 .-	10.150,39 .-

2,1,2 M3. Relleno de material granular procedente de cantera de tamaño nº1 procedente de cantera para asiento y recubrimiento de tuberías, incluyendo vertido, rasanteo y compactación en zanja.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1		374,00	0,60	0,40	89,760		
gorrio		70,00	0,60	0,40	16,800		
corb mari		270,00	0,60	0,40	64,800		
gavina		270,00	0,60	0,40	64,800		
falcó		514,00	0,60	0,40	61,680		
-descuento vacio tubería					-37,41		
TOTAL					260,431	14,86 .-	3.870,01 .-

2,1,3 M3. Relleno de zanja con zahorra artificial de cantera, tipo Z-1, compactada en capas de 20 cm de espesor hasta el 98% del PM, incluso extendido y nivelación.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1		374,00	0,60	0,60	134,640		
gorrio		70,00	0,60	0,60	25,200		
corb mari		270,00	0,60	0,60	97,200		
gavina		270,00	0,60	0,60	97,200		
falcó		514,00	0,60	0,60	92,520		
TOTAL					446,760	12,73 .-	5.687,25 .-

2,1,4 M3. Relleno de zanja con material procedente de excavación o de préstamo, compactado por capas de 20 cm de espesor, incluso extendido, humectación y refino hasta el 98%del PM

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	0,00	374,00	0,60	0,60	0,000		
gorrio	0,00	70,00	0,60	0,60	0,000		
corb mari	0,00	270,00	0,60	0,60	0,000		
gavina	0,00	270,00	0,60	0,60	0,000		
falcó	0,00	514,00	0,60	0,60	0,000		
TOTAL					0,000	3,12 .-	0,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe		
2,2		TUBERIAS E INSTALACIONES					
2,2,1	ML.	Suministro y colocación de tubo coarrugado de PE DN315 o similar, con parte proporcional de juntas elásticas, acometidas a pozos. Probada y puesta en servicio					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	0,00	374,00			0,000
		gorrio	1,00	70,00			70,000
		corb mari	1,00	270,00			270,000
		gavina	0,00	270,00			0,000
		falcó	1,00	514,00			257,000
		TOTAL					597,000
							23,46 .-
							14.005,62 .-
2,2,2	ML.	Suministro y colocación de tubo coarrugado de PE DN400 o similar, con parte proporcional de juntas elásticas, acometidas a pozos. Probada y puesta en servicio					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	1,00	374,00			374,000
		gorrio	0,00	70,00			0,000
		corb mari	0,00	270,00			0,000
		gavina	1,00	270,00			270,000
		falcó	0,00	514,00			0,000
		TOTAL					644,000
							37,53 .-
							24.169,32 .-
2,2,3	ML.	Suministro y colocación de tubería de PEAD tipo MRS de 250 mm de diámetro de 16 atm. para impulsión de agua residual, con parte proporcional de todo tipo de piezas especiales, codos, uniones, derivaciones etc. Probada y puesta en servicio					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1		374,00			374,000
		gorrio		0,00			0,000
		corb mari		0,00			0,000
		gavina		0,00			0,000
		falcó		0,00			0,000
		TOTAL					374,000
							60,24 .-
							22.528,48 .-
2,2,5	Ut.	Pozo de Registro diam 100 cm. interior, y hasta 3 m. de profundidad, ejecutado según detalle de planos, parte proporcional de excavación, perforaciones para acometidas, sellado, rellenos de hormigón en sobreexcavación, pates tipo sugar, tapa normalizada con leyenda; mecanizada y cadena antirrobo, tipo DELTA 2.6 -66A, clase D-400 según EN-124 con cerco diámetro 65 y marco cuadrado de 85 x 85 ,terminado y probado a estanqueidad.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	7,00				7,000
		gorrio	1,00				1,000
		corb mari	7,00				7,000
		gavina	8,00				8,000
		falcó	13,00				0,000
		TOTAL					23,000
							350,95 .-
							8.071,85 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
----	-----	-------------	---------	-----------	---------

2,2,6 Ut. Acometida de alcantarillado formada por tubo, hasta 5 metros, codo de PVC para saneamiento de 160mm(viviendas unifamiliares) y 200mm(viviendas plurifamiliares) de diámetro conectado a la red general con mortero epoxi, colocado en zanja incluso excavación, relleno, demolición y reposición de pavimento recortado con disco, y pozo de bloqueo normalizado. Acometida a la red de alcantarillado incluyendo demolición de pavimento de acera y calzada, excavación, suministro y colocación de tubo PVC 200 mm. PN 6 ATM de longitud variable hasta 9m., pieza Clip. Incluye entronque a tubería o pozo, pieza prefabricada de pozo de bloqueo con tapa normalizada de fundición dotada de cadena antirrobo, leyenda "CLAVEGUERAM", tapado, reposición de bordillo, pavimento de calzada y acera idénticos al existente y puesta en servicio sellado y pruebas según detalle de planos.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1	2,00				2,000
gorrio	10,00				10,000
corb mari	1,00				1,000
gavina	20,00				20,000
falcó	14,00				14,000
TOTAL					47,000
					315,00 .-
					14.805,00 .-

2,2,7 Ud. Partida Alzada a justificar para la anulación, reparación y rehabilitación de todos los elementos, conductos, acometidas, registros, etc, que quedan fuera de servicio y/o reconexión de las instalaciones de alcantarillado existente tras las obras de renovación proyectada

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
	1,00				1,000
TOTAL					1,000
					3.000,00 .-
					3.000,00 .-

TOTAL CAPÍTULO **106.287,92 .-**

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
3 AGUA POTABLE Y REGENERADA					

3,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

3,1,1 M3. Excavación mecánica o manual a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para la formación de zanjas, pozos de registro e imbornales, incluyendo el achique de aguas, retoque manual, carga, transporte, canon y tasas a vertedero autorizado

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1		311,00	0,40	1,00	124,400		
gorrio		70,00	0,40	1,00	28,000		
corb mari		275,00	0,40	1,00	110,000		
gavina		250,00	0,40	1,00	100,000		
falcó		676,00	0,40	1,00	135,200		
TOTAL					497,600	11,36 .-	5.652,74 .-

3,1,2 M3. Relleno de material granular procedente de cantera de tamaño nº1 procedente de cantera para asiento y recubrimiento de tuberías, incluyendo vertido, rasanteo y compactación en zanja.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1		311,00	0,40	0,30	37,320		
gorrio		70,00	0,40	0,30	8,400		
corb mari		275,00	0,40	0,30	33,000		
gavina		250,00	0,40	0,30	30,000		
falcó		676,00	0,40	0,30	40,560		
TOTAL					149,280	14,86 .-	2.218,30 .-

3,1,3 M3. Relleno de zanja con zahorra artificial de cantera, tipo Z-1, compactada en capas de 20 cm de espesor hasta el 98% del PM, incluso extendido y nivelación.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1		311,00	0,40	0,70	87,080		
gorrio		70,00	0,40	0,70	19,600		
corb mari		275,00	0,40	0,70	77,000		
gavina		250,00	0,40	0,70	70,000		
falcó		676,00	0,40	0,70	94,640		
TOTAL					348,320	12,73 .-	4.434,11 .-

3,1,4 M3. Relleno de zanja con material procedente de excavación o de préstamo, compactado por capas de 20 cm de espesor, incluso extendido, humectación y refino hasta el 98% del PM

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	0,00	311,00	0,40	0,70	0,000		
gorrio	0,00	70,00	0,40	0,70	0,000		
corb mari	0,00	275,00	0,40	0,70	0,000		
gavina	0,00	250,00	0,40	0,70	0,000		
falcó	0,00	676,00	0,40	0,70	0,000		
TOTAL					0,000	3,12 .-	0,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe		
3,2		TUBERIAS E INSTALACIONES AGUA POTABLE Y REGENERADAS					
3,2,1	ML.	Suministro y colocación de tubería de PEAD tipo PE100 de 90 mm de diámetro de 16 atm. para red de agua potable, con parte proporcional de todo tipo de piezas especiales, codos, uniones, derivaciones etc. Probada y puesta en servicio					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	0,00	311,00			0,000
		gorrio	0,00	70,00			0,000
		corb mari	0,00	275,00			0,000
		gavina	0,00	250,00			0,000
		falcó	0,00	676,00			0,000
		TOTAL					0,000
							13,99 .-
							0,00 .-
3,2,1	ML.	Suministro y colocación de tubería de PEAD tipo PE100 de 110 mm de diámetro de 16 atm. para red de agua potable, con parte proporcional de todo tipo de piezas especiales, codos, uniones, derivaciones etc. Probada y puesta en servicio					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	1,00	311,00			311,000
		gorrio	1,00	70,00			70,000
		corb mari	1,00	275,00			275,000
		gavina	1,00	250,00			250,000
		falcó	1,00	676,00			338,000
		TOTAL					1244,000
							17,08 .-
							21.247,52 .-
3,2,1	ML.	Suministro y colocación de tubería de PEAD tipo PE100 de 160 mm de diámetro de 10 atm. para red de agua regenerada, con parte proporcional de todo tipo de piezas especiales, codos, uniones, derivaciones etc. Probada y puesta en servicio					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1		0,00			0,000
		gorrio		0,00			0,000
		corb mari		0,00			0,000
		gavina		0,00			0,000
		falcó		425,00			0,000
		TOTAL					0,000
							29,30 .-
							0,00 .-
3,2,2	Ud	Suministro y colocación de Válvula compuerta tipo belgicast diametro 100, con parte proporcional de UTE a varios diámetros y timbrajes (160/140/125 mm., y 6/10 atm.) racores, carretes, etc. colocada y probada incluso registro de 60*60*h acabado. Probada y en funcionamiento					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	2,00				2,000
		cadenera2	2,00				0,000
		gorrio	1,00				1,000
		corb mari	5,00				5,000
		gavina	2,00				2,000
		falcó	12,00				6,000
		TOTAL					16,000
							262,98 .-
							4.207,68 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
----	-----	-------------	---------	-----------	---------

- 3,2,3 Ud. Suministro y colocación de boca de riego, racor tipo Barcelona 45mm, con enlace recto o curvo, colocada y probada incluso arqueta de registro y tapa.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1	2,00				2,000
gorrio	1,00				1,000
corb mari	1,00				1,000
gavina	2,00				2,000
falcó	0,00				0,000
TOTAL					6,000

161,36 .- 968,16 .-

- 3,2,4 Ud. Hidrante Contraincendios con cuerpo, arqueta i tapa de fosa dúctil tipus EN124, classe B125, conexió de entrada con brida DN100 i salida D.100 tipo Barcelona. Incluye excavación, arqueta, tapa, accesorios y motaje. Probado y en funcionamiento.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1	0,00				0,000
gorrio	0,00				0,000
corb mari	0,00				0,000
gavina	0,00				0,000
falcó	0,00				0,000
TOTAL					0,000

406,54 .- 0,00 .-

- 3,2,5 ML. Ejecución según reglamento municipal de suministro de agua potable de Pollença. Acometida de agua potable a red general diámetro 110 PEAD MRS100, incluyendo: Recorte de pavimento de acera y calzada a ambos lados de la zanja y con longitud hasta 9 m, excavación con transporte a vertedero de sobrantes con sección de 60x80 cm, tendido de cama de arena de 10 cm de espesor, colocación de collarín de 4 tornillos con junta elástica tipo Pradinsa o similar diámetro 110 con salida a 1 pulgada y cuarto, enlace rosca macho de latón, (dos udes.), tubo de polietileno de diámetro 40 pn-16, llave de bola alojada en armario existente, tapado con 15 cm de arena sobre tubo, 25 cm de zahorra Z-1 y 25 de HM-15, reposición de bordillo, pavimento de calzada y acera idénticos al existente y puesta en servicio.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1	2,00				2,000
gorrio	10,00				10,000
corb mari	1,00				1,000
gavina	20,00				20,000
falcó	14,00				14,000
TOTAL					47,000

546,90 .- 25.704,10 .-

- 3,2,6 Ud. Suministro y colocación en zanja de cinta plástica de color blanco y azul i blau, de 30cm de ancho, con logo AIGUA POTABLE, para señalización existencia tuberías agua potable.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1		311,00			311,000
gorrio		70,00			70,000
corb mari		275,00			275,000
gavina		250,00			250,000
falcó		676,00			338,000
TOTAL					1244,000

0,15 .- 186,60 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
----	-----	-------------	---------	-----------	---------

3,2,7 Ud. Partida Alzada a justificar para la anulación, reparación y rehabilitación de todos los elementos, conductos, acometidas, registros, etc, que quedan fuera de servicio y/o reconexión de las instalaciones de agua potable existentes tras las obras de renovacion

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
	1,00				1,000		
			TOTAL	1,000	3.000,00	- 3.000,00 -

TOTAL CAPÍTULO 67.619,21 -

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
4		PLUVIALES			

4,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

4,1,1 M3. Excavación mecánica o manual a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para la formación de zanjas, pozos de registro e imbornales, incluyendo el achique de aguas, retoque manual, carga, transporte, canon y tasas a vertedero autorizado

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1		374,00	0,60	1,20	269,280
gorrio		100,00	0,60	1,20	72,000
corb mari		300,00	0,60	1,20	216,000
gavina		270,00	0,60	1,20	194,400
falcó		0,00	0,60	1,20	0,000
TOTAL					751,680
					11,36 .-
					8.539,08 .-

4,1,2 M3. Relleno de material granular procedente de cantera de tamaño nº1 procedente de cantera para asiento y recubrimiento de tuberías, incluyendo vertido, rasanteo y compactación en zanja.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1		374,00	0,60	0,60	134,640
gorrio		100,00	0,60	0,60	36,000
corb mari		300,00	0,60	0,60	108,000
gavina		270,00	0,60	0,60	97,200
falcó		0,00	0,60	0,60	0,000
-descuento vacio tuberia			0,60	0,60	-47,21
TOTAL					328,634
					14,86 .-
					4.883,51 .-

4,1,3 M3. Relleno de zanja con zahorra artificial de cantera, tipo Z-1, compactada en capas de 20 cm de espesor hasta el 98% del PM, incluso extendido y nivelación.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1	1,00	374,00	0,60	0,40	89,760
gorrio	1,00	100,00	0,60	0,40	24,000
corb mari	1,00	300,00	0,60	0,40	72,000
gavina	1,00	270,00	0,60	0,40	64,800
falcó	0,00	0,00	0,60	0,40	0,000
TOTAL					250,560
					12,73 .-
					3.189,63 .-

4,1,4 M3. Relleno de zanja con material procedente de excavación o de préstamo, compactado por capas de 20 cm de espesor, incluso extendido, humectación y refino hasta el 98% del PM

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
cadenera1	0,00	374,00	0,60	0,40	0,000
gorrio	0,00	100,00	0,60	0,40	0,000
corb mari	0,00	300,00	0,60	0,40	0,000
gavina	0,00	270,00	0,60	0,40	0,000
falcó	0,00	0,00	0,60	0,40	0,000
TOTAL					0,000
					3,12 .-
					0,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe		
4,2		TUBERIAS E INSTALACIONES					
4,2,2	ML.	Suministro y colocación de tubo coarrugado de PE DN400 o similar, con parte proporcional de juntas elásticas, acometidas a pozos. Probada y puesta en servicio					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1		374,00			374,000
		gorrio		100,00			100,000
		corb mari		300,00			300,000
		gavina		270,00			270,000
		falcó		0,00			0,000
		TOTAL					1044,000
							37,53 .-
							39.181,32 .-
4,2,4	M3.	Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón HM-15/P/20/II para protección de conducciones, altura mínima 15 cm.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1		374,00	0,60	0,15	33,660
		gorrio		100,00	0,60	0,15	9,000
		corb mari		300,00	0,60	0,15	27,000
		gavina		270,00	0,60	0,15	24,300
		falcó		0,00	0,60	0,15	0,000
		TOTAL					93,960
							70,94 .-
							6.665,52 .-
4,2,5	Ut.	Pozo de Registro diam 100 cm. interior, y hasta 3 m. de profundidad, ejecutado según detalle de planos, parte proporcional de excavación, perforaciones para acometidas, sellado, rellenos de hormigón en sobreexcavación, pates tipo sugar, tapa normalizada con leyenda; mecanizada y cadena antiirrobo, tipo DELTA 2.6 -66A, clase D-400 según EN-124 con cerco diámetro 65 y marco cuadrado de 85 x 85 ,terminado y probado a estanqueidad.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	7,00				7,000
		gorrio	2,00				2,000
		corb mari	7,00				7,000
		gavina	7,00				7,000
		falcó	0,00				0,000
		TOTAL					23,000
							350,95 .-
							8.071,85 .-
4,2,6	Ud	Imbornal sifónico prefabricado de hormigón de 55x30cm, Mod Delta de Fundición Ductil Benito o similar, con salida D.200, ejecutado según planos, totalmente acabado y conectado a pozo. Incluye parte proporcional de excavación, acometida a red con tubo de 200mm, reposición de pavimento y reja abatible de fundición dúctil C250.					
		Comentari	Unitats	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial
		cadenera1	35,00				35,000
		gorrio	8,00				8,000
		corb mari	27,00				27,000
		gavina	27,00				27,000
		falcó	0,00				0,000
		TOTAL					97,000
							175,00 .-
							16.975,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe	
4,2,7	Ud	Arqueta filtración 150x75x120cm, ejecutada según planos. Incluye excavación, paredes de hormigón HM-15/P/20/II de 20cm. de grosor, elementos de filtración y tapas de arqueta 150x75cm de 4 hojas de fundición dúctil D-400.				
	Comentari	Unitats	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial
	cadenera1	0,00				0,000
	gorrio	0,00				0,000
	corb mari	1,00				1,000
	gavina	0,00				0,000
	falcó	0,00				0,000
						TOTAL
						1,000 1.250,00 .- 1.250,00 .-
4,2,8	ML.	Rigola de hormigón HM-30/P/20/I+E, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 30 cm de ancho y de 10 a 15 cm de altura, acabado fratasado. Incluye excavacion auxiliar y preparacion del terreno				
	Comentari	Unitats	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial
	cadenera1	1,00	242,00			242,000
	gorrio	2,00	125,00			250,000
	corb mari	1,00	290,00			290,000
	gavina	2,00	220,00			440,000
	falcó	1,00	0,00			0,000
						TOTAL
						1222,000 11,89 .- 14.529,58 .-
4,2,9	ML.	Pozo de drenaje realizado con máquina de rotopercusión con un diámetro de 380 mm, entubado con tubería de acero ranurado DN300x6mm. Incluye parte proporcional de traslado de maquinaria y agua.				
	Comentari	Unitats	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial
		2,00	40			80,000
						TOTAL
						80,000 100,00 .- 8.000,00 .-
4,2,10	Ud.	Partida Alzada de abono a justificar para la anulación, reparación y rehabilitación de todos los elementos, conductos, acometidas, registros, etc, que quedan fuera de servicio y/o reconexión de las instalaciones existentes de agua pluviales tras las obras				
	Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		1,00				1,000
						TOTAL
						1,000 3.000,00 .- 3.000,00 .-
						TOTAL CAPÍTULO
						114.285,49 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe		
5		INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO					
5,1		EXCAVACIONES, RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS					
5,1,1	M3.	Excavación mecánica o manual a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para la formación de zanjas, pozos de registro e imbornales, incluyendo el achique de aguas, retoque manual, carga , transporte, canon y tasas a vertedero autorizado					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		L2-1		209,00	0,50	0,60	62,700
		L2-2		440,00	0,50	0,60	132,000
		L2-3		498,00	0,50	0,60	149,400
		TOTAL					344,100
							11,36 .-
							3.908,98 .-
5,1,2	M3.	Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón HM-15/P/20/II para protección de conducciones, altura mínima 20 cm.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		L2-1		209,00	0,50	0,20	20,900
		L2-2		440,00	0,50	0,20	44,000
		L2-3		498,00	0,50	0,20	49,800
		TOTAL					114,700
							70,94 .-
							8.136,82 .-
5,2		TUBERIAS Y CONDUCTORES					
5,2,1	ML.	Canalización para conducción de cables, para instalación enterrada, formada por tubo flexible coarugado rojo, de diámetro exterior 63 mm, incluye parte proporcional de separadores y mangitos de unión.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		L2-1	2,00	209,00			418,000
		L2-2	2,00	440,00			880,000
		L2-3	2,00	498,00			996,000
		TOTAL					2294,000
							1,80 .-
							4.129,20 .-
5,2,2	ML.	Conductor de cobre de designación UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en tubo.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		L2-1	0,00	209,00			0,000
		L2-2	0,00	440,00			0,000
		L2-3	0,00	498,00			0,000
		TOTAL					0,000
							4,32 .-
							0,00 .-
5,2,2	ML.	Conductor de cobre de designación UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 y colocado en tubo.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		L2-1	1,00	209,00			209,000
		L2-2	1,00	440,00			440,000
		L2-3	1,00	498,00			498,000
		TOTAL					1147,000
							5,78 .-
							6.629,66 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
----	-----	-------------	---------	-----------	---------

5,2,2 ML. Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm², montado en malla de toma de tierra

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
L2-1	1,00	209,00			209,000		
L2-2	1,00	440,00			440,000		
L2-3	1,00	498,00			498,000		
TOTAL					1147,000	6,87 .-	7.879,89 .-

5,2,3 ud. Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo, completamente instalada y conectada.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
L2-1	3,00				3,000		
L2-2	7,00				7,000		
L2-3	8,00				8,000		
TOTAL					18,000	21,94 .-	394,92 .-

5,2,4 ud Arqueta para alumbrado público de 40 x 40 x 50 cm. de bloque de hormigón con enfoscado interior, provistas de un bastidor y tapa de fundición de hierro, dotadas de cadena antirrobo con texto "ENLLUMENAT PÚBLIC", completamente instalada.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
L2-1	0,05	209,00			10,000		
L2-2	0,05	440,00			22,000		
L2-3	0,05	498,00			25,000		
TOTAL					57,000	80,89 .-	4.610,73 .-

5,2,5 ud Mazacota de cimentación ejecutada con hormigón HM-20-P-20-Ila de 0,7x0,7x0,7 para farola de alumbrado público de 4 a 6 metros de altura incluye excavación, pernos de anclaje y placa de asiento.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
L2-1	0,05	209,00			10,000		
L2-2	0,05	440,00			22,000		
L2-3	0,05	498,00			25,000		
TOTAL					57,000	131,35 .-	7.486,95 .-

5,3 PUNTOS DE LUZ Y EQUIPOS DE PROTECCION Y MEDIDA

5,3,1 ud Suministro y colocación de columna de plancha de acero galvanizado, de forma cilíndrica de 120 mm de diámetro, de 4 m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón, pintada en negro texturado.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
L2-1	0,05	209,00			10,000		
L2-2	0,05	440,00			22,000		
L2-3	0,05	498,00			25,000		
TOTAL					57,000	409,00 .-	23.313,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe	
5,3,2	ud	Suministro y montaje de punto de luz formado por luminaria INDAL, Tipo Micenas IJM, o similar, pieza adaptadora a la columna, equipo y lampara de 70W VSAP. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su conexión. Probada y en funcionamiento.				
	Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
	L2-1	0,05	209,00			10,000
	L2-2	0,05	440,00			22,000
	L2-3	0,05	498,00			25,000
			TOTAL		57,000
						603,00 .-
						34.371,00 .-
5,3,3	ud	Suministro y montaje de cuadro de medida, maniobra y protección para alumbrado público tipo ARELSA CITI 15R o similar. Incluye bancada de fijación y parte proporcional de mano de obra y materiales para su conexión a la red de distribución eléctrica y puesta en funcionamiento.				
	Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		1,00				1,000
			TOTAL		1,000
						10.000,00 .-
						10.000,00 .-
5,3,4	Ud	Partida Alzada de abono a justificar para la anulación, reparación y rehabilitación de todos los elementos, conductos, acometidas, registros, etc, que quedan fuera de servicio y/o reconexión de las instalaciones existentes de alumbrado público.				
	Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		1,00				1,000
			TOTAL		1,000
						3.000,00 .-
						3.000,00 .-
			TOTAL CAPÍTULO			113.861,14 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
----	-----	-------------	---------	-----------	---------

6 PAVIMENTOS, ZONAS VERDES Y ACERAS

6.1 PAVIMENTACIÓN CALLES

6,1,1 tm Fabricación, transporte, colocación y compactación en obra de mezcla bituminosa en caliente incluso betún y filler de aportación, tipo S-12, en capa de nivelación extendida en una o dos capas segun indicaciones de la D.F.Se incluye adaptación de pozos existentes a nueva rasante y sellado en lineas de entronque con pavimentos existentes mediante emulsión/cemento.

Comentario	Densidad	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	2,40	3.042,40		0,02	146,035		
gorrio	2,40	913,00		0,02	43,824		
corb mari	2,40	2.243,00		0,02	107,664		
gavina	2,40	828,00		0,02	39,744		
falcó	2,40	0,00		0,02	0,000		
TOTAL					337,267	55,77 -	18.809,39 -

6,1,2 tm Riego de adherencia de emulsión bituminosa con dotacion de 1 kg/m2 de emulsion ear-1

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	0,0020	3.042,40			6,085		
gorrio	0,0020	913,00			1,826		
corb mari	0,0020	2.243,00			4,486		
gavina	0,0020	828,00			1,656		
falcó	0,0020	0,00			0,000		
TOTAL					14,053	381,98 -	5.367,89 -

6,1,3 tm Fabricación, transporte, colocación y compactación en obra de mezcla bituminosa en caliente incluso betún y filler de aportación, tipo S-12, en capa de rodadura extendida en una o dos capas segun indicaciones de la D.F.Se incluye adaptación de pozos existentes a nueva rasante y sellado en lineas de entronque con pavimentos existentes mediante emulsión/cemento.

Comentario	Densidad	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	2,40	3.042,40		0,05	365,088		
gorrio	2,40	913,00		0,05	109,560		
corb mari	2,40	2.243,00		0,05	269,160		
gavina	2,40	828,00		0,05	99,360		
falcó	2,40	0,00		0,05	0,000		
TOTAL					843,168	55,77 -	47.023,48 -

6.2 RECONSTRUCCION ACERAS

6,2,1 MI Bordillo de 25x15 cm, tipo C-5, de piezas prefabricadas de hormigón vibrocomprimido rectas o curvadas, doble capa, UNE 1340, incluso excavación, base de hormigón HM-20/P/40/I (de 30x20 cm) de 15 N/mm² de resistencia característica a la compresión, incluye todos los trabajos auxiliares necesarios.Totalmente acabado

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	1,00	242,00			242,000		
gorrio	2,00	125,00			250,000		
corb mari	1,00	290,00			290,000		
gavina	2,00	220,00			440,000		
falcó	1,00	0,00			0,000		
TOTAL					1222,000	18,44 -	22.533,68 -

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe		
6,2,2	m2	Acera tipo panot 20x20 sobre solera de hormigon tipo H-150 de 15 cm de espesor, mortero de asiento y lechada para sellar las juntas, colocada. Pavimento de baldosa hidraulica de mortero, de 20x20x2,5 cm, normal o con tacos, incluso refinado y compactación del terreno, base de hormigón de 15 N/mm² de resistencia característica a la compresión y todos los trabajos necesarios. Incluye parte proporcional de vados para vehículos y piezas para vados y accesos para personas con movilidad reducida Totalmente acabada					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	967,00				967,000
		gorrio	246,00				246,000
		corb mari	432,00				432,000
		gavina	440,00				440,000
		falcó	0,00				0,000
		TOTAL					2085,000
							25,48 .-
							53.125,80 .-
6,3		ADECUACION ZONAS VERDES Y JARDINERIA					
6,3,1	Ud	Alcorque de 100x100x100 cm formado por piezas prefabricas de hormigon y tapa de rejilla del tipo Taulat de fundición dúctil benito o similar. Incluye aporte tierra vegetal.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	10,00				10,000
		gorrio	10,00				10,000
		corb mari	10,00				10,000
		gavina	10,00				10,000
		falcó	0,00				0,000
		TOTAL					40,000
							120,00 .-
							4.800,00 .-
6,3,2	Ud	Excavación de hoyo de plantación de dimensiones 1x1x1 m, con pala cargadora y retroexcavadora de 60 cm de ancho de trabajo carga de las tierras sobrantes sobre camión.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	10,00				10,000
		gorrio	10,00				10,000
		corb mari	10,00				10,000
		gavina	10,00				10,000
		falcó	0,00				0,000
		TOTAL					40,000
							35,62 .-
							1.424,80 .-
6,3,3	Ud	Suministro y plantacion de Populus alba "nivea" (álamo blanco) de 18-20 cm de perimetro de tronco (a 1 m de altura), con raiz desnuda, incluye primer riego					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	0,00				0,000
		gorrio	0,00				0,000
		corb mari	0,00				0,000
		gavina	0,00				0,000
		falcó	0,00				0,000
		TOTAL					0,000
							36,00 .-
							0,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe				
6,3,4	M2.	Adecuación y ajardinamiento de las diferentes zonas verdes, señaladas en los planos, según indicaciones de la Dirección Facultativa.							
		Comentario	Unitats	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
		passatge vianants 1	350,00				350,000		
		passatge vianants 2	350,00				350,000		
		passatge vianants 3	260,00				260,000		
				TOTAL		960,000	9,00 .-	8.640,00 .-
							TOTAL CAPÍTULO		161.725,04 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
7 TELECOMUNICACIONES					

7,1 EXCAVACIONES, RELLENOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIONES

7,1,1 M3. Excavación mecánica o manual a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para la formación de zanjas, pozos de registro e imbornales, incluyendo el achique de aguas, retoque manual, carga , transporte, canon y tasas a vertedero autorizado

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	1,00	242,00	0,45	0,60	65,340		
gorrio	1,00	125,00	0,30	0,60	22,500		
corb mari	1,00	290,00	0,45	0,60	78,300		
gavina	1,00	220,00	0,30	0,60	39,600		
falcó	1,00	500,00	0,45	0,60	135,000		
TOTAL					340,740	11,36 .-	3.870,81 .-

7,1,2 M3. Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón HM-15/P/20/II para prisma de protección de instalaciones de telefonía,

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	1,00	242,00	0,45	0,30	32,670		
gorrio	2,00	125,00	0,30	0,20	15,000		
corb mari	1,00	290,00	0,45	0,30	39,150		
gavina	2,00	220,00	0,30	0,20	26,400		
falcó	1,00	500,00	0,45	0,30	67,500		
TOTAL					180,720	70,94 .-	12.820,28 .-

7,1,3 M3. Relleno de zanja con zahorra artificial de cantera, tipo Z-1, compactada en capas de 20 cm de espesor hasta el 98% del PM, incluso extendido y nivelación.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	1,00	242,00	0,45	0,30	32,670		
gorrio	2,00	125,00	0,30	0,40	30,000		
corb mari	1,00	290,00	0,45	0,30	39,150		
gavina	2,00	220,00	0,30	0,40	52,800		
falcó	1,00	500,00	0,45	0,30	67,500		
TOTAL					222,120	12,73 .-	2.827,59 .-

7,1,4 M3. Relleno de zanja con material procedente de excavación o de préstamo, compactado por capas de 20 cm de espesor, incluso extendido, humectación y refino hasta el 98%del PM

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
cadenera1	0,00	311,00	0,50	0,50	0,000		
gorrio	0,00	70,00	0,50	0,50	0,000		
corb mari	0,00	275,00	0,50	0,50	0,000		
gavina	0,00	250,00	0,50	0,50	0,000		
falcó	0,00	500,00	0,50	0,50	0,000		
TOTAL					0,000	3,12 .-	0,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe				
7,1,5	ml	Canalizaciones para instalación enterrada de telefonía, formada por prisma de canalización normalizado compuesto por 2 tubos PVC, de diámetro exterior 110 mm, incluye parte proporcional de separadores y manguitos de unión.							
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
		cadenera1	2,00	311,00			622,000		
		gorrio	0,00	70,00			0,000		
		corb mari	2,00	275,00			550,000		
		gavina	0,00	250,00			0,000		
		falcó	2,00	676,00			1352,000		
				TOTAL		2524,000	2,35 .-	5.931,40 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe		
7,1,6	ml	Canalizaciones para instalación enterrada de telefonía, formada por prisma de canalización normalizado compuesto por 2 tubos PVC, de diámetro exterior 63 mm, incluye parte proporcional de separadores y manguitos de unión.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	0,00	311,00			0,000
		gorrio	2,00	70,00			140,000
		corb mari	0,00	275,00			0,000
		gavina	2,00	250,00			500,000
		falcó	0,00	676,00			0,000
		TOTAL					640,000
							1,80 .-
							1.152,00 .-
7,1,7	Ud	Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo D, armada, con marco y tapa según normas de telefonica, incluye excavación y ayudas auxiliares, completamente instalada.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	1,00				1,000
		gorrio	0,00				0,000
		corb mari	1,00				1,000
		gavina	0,00				0,000
		falcó	1,00				0,000
		TOTAL					2,000
							380,00 .-
							760,00 .-
7,1,8	Ud	Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo H, armada, con marco y tapa según normas de telefonica, incluye excavación y ayudas auxiliares completamente instalada.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	1,00				1,000
		gorrio	1,00				1,000
		corb mari	1,00				1,000
		gavina	1,00				1,000
		falcó	1,00				0,000
		TOTAL					4,000
							310,00 .-
							1.240,00 .-
7,1,9	Ud	Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo M, armada, con marco y tapa según normas de telefonica, incluye excavación y ayudas auxiliares, completamente instalada.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	2,00				2,000
		gorrio	10,00				10,000
		corb mari	1,00				1,000
		gavina	20,00				20,000
		falcó	14,00				14,000
		TOTAL					47,000
							90,00 .-
							4.230,00 .-
7,1,10	Ud	Construcción de base de armario de centro de mando. Incluye colocación de anclajes y ayudas en la colocacion del armario, ayudas y medios auxiliares.					
		Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial
		cadenera1	1,00				1,000
		gorrio	0,00				0,000
		corb mari	1,00				1,000
		gavina	1,00				1,000
		falcó	1,00				1,000
		TOTAL					4,000
							130,00 .-
							520,00 .-
							TOTAL CAPÍTULO
							33.352,07 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
----	-----	-------------	---------	-----------	---------

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
8 VARIOS					

8.1 P.a. Partida alzada a justificar, para reparar, anular, conectar, o modificar cuadros, conducciones, acometidas y otros elementos existentes de las infraestructuras existentes que interaccione con la obra proyectada, así como tramitación de proyectos, permisos y autorizaciones que de estas acciones se desprendan.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
	1				1,000		
TOTAL					1,000	3.000,00 .-	3.000,00 .-

8.2 ud Presupuesto de seguridad y salud.

Comentario	Unidades	longitud	anchura	profundidad	Parcial		
	1				1,000		
TOTAL					1,000	18.000,00 .-	18.000,00 .-
TOTAL CAPÍTULO							21.000,00 .-

Nº	Ud.	Descripción	Medidas	Precio/Ud	Importe
----	-----	-------------	---------	-----------	---------

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO		%	TOTALES
0	TRABAJOS PREVIOS	0,91	6.000,00 .-
1	DEMOLICIONES Y DESBROCES	6,50	42.949,47 .-
2	ALCANTARILLADO	16,08	106.287,92 .-
3	AGUA POTABLE Y REGENERADA	10,23	67.619,21 .-
4	PLUVIALES	17,29	114.285,49 .-
5	INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	17,22	113.861,14 .-
6	PAVIMENTOS, ZONAS VERDES Y ACERAS	24,46	161.725,04 .-
7	TELECOMUNICACIONES	5,05	33.352,07 .-
8	VARIOS	3,18	21.000,00 .-

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	661.080,35
6% DE GASTOS GENERALES	39.664,82
13% BENEFICIO INDUSTRIAL	85.940,45
SUMA	786.685,62
16% IVA	125.869,70
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	912.555,32